
COLLÈGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU

01 RUE DES MISSIONS AFRICAINES, 67500 HAGUENAU

MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DU BATIMENT "EXTERNAT"

MAÎTRE D'OUVRAGE: **MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU**

01 RUE DES MISSIONS AFRICAINES
67500 HAGUENAU
WWW.COLLEGE-MISSIONS-AFRICAINES.FR



MAÎTRE D'ŒUVRE:

JACQUES ORTH ARCHITECTE DENSAIS **ARCHETYPE** CHRISTOPHE BURY ARCHITECTE DE
SAS D'ARCHITECTURE

ARCHETYPE

JACQUES ORTH & CHRISTOPHE BURY
32A, RUE DES FILEURS - 67240 BISCHWILLER
TÉL. 03 88 53 98 98
MAIL. AGENCE@ARCHETYPE-SAS.FR

WWW.ARCHETYPE-SAS.FR

BUREAU D'ÉTUDES:

SRIG INGENIEURS CONSEILS

5, RUE DE LISBONNE - 67300 SCHILTIGHEIM
TÉL. 03 88 62 38 18 FAX. 03 88 93 03 50
MAIL. INGENIEURSCONSEILS@SRIG.FR

BUREAU D'ÉTUDES:

BMA INGENIERIE

6, RUE DE TURCKHEIM - 68230 NIEDERMORSCHWIHR
TÉL. 03 89 30 06 75 FAX. 03 89 30 05 73
[Mail. bmai@orange.fr](mailto:bmai@orange.fr)

BUREAU CONTRÔLE:

QUALICONSULT

06, RUE DES HÉRONS
67960 ENTZHEIM
TÉL. 03 88 78 45 81 FAX. 03 88 78 56 28

BUREAU SSI:

FIBE ÉTUDES

7A RUE DE LA BATTERIE
67118 GEISPOLSHHEIM
TÉL. : 03 88 15 55 18 FAX : 09 70 62 20 70
MAIL. BLAISE@FIBE.FR

COORDINATEUR CSPS:

AGP COORDINATIONS

PASCALE GUENOUKPATI
10 RUE DU ZIEGELFELD
67100 STRASOURG
TEL. 06 62 42 47 21 FAX : 09 55 64 36 01
MAIL. CONTACT.AGPCOORDINATION@YAHOO.FR

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 01 - DESAMIANTAGE

- DPGF

Code	Désignation	U	Qté estimée	Qté entreprise	P.U. HT (€)	P.T. HT (€)
3	<u>QUANTITATIF DES OUVRAGES selon CCTP</u>					
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
3.1.1	PLAN DE RETRAIT	ens	1,00			0,00
3.1.2	<i>INSTALLATION DE CHANTIER (PROPRE AU LOT DESAMIANTAGE)</i>					
	SALLE DE REUNION RDC	ens	1,00			0,00
	CHAUFFERIE AU SOUS SOL (OPTION 2)	ens	1,00			0,00
3.1.3	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DES COLLES ET SOL					
	SALLE DE REUNION AU RDC	m²	35,00			0,00
	BUREAUX 4 & 5 RDC (OPTION 1)	m²	76,00			0,00
3.1.4	MESURES DE CONTROLES COULOIR ET BUREAU 3 RDC	U	4,00			
3.15	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DES ELEMENTS ET MATERIELS CHAUDIERE OPTION 2	u	8,00			0,00
	• Joint de bruleur	u	1,00			0,00
	• Plaque réfractaire coté intérieure de la porte de visite chaudière	u	1,00			0,00
	• Bourelet débord de la boite à fumée	u	1,00			0,00
	• Joints entre éléments de chaudière	u	1,00			0,00
	• Joint d'étanchéité au Niveau des départs eau chaude et froide	u	2,00			0,00
3.16	MESURES DE CONTROLES COULOIR SOUS SOL OPTION 2	U	2,00			0,00

**RECAPITULATIF
LOT N° 1 - DESAMIANTAGE**

Total H.T. BASE:	0,00
Total T.V.A. 20% :	0,00
Total T.T.C. BASE:	0,00

Total H.T. option 1	0,00
Total T.V.A. 20% :	0,00
Total T.T.C. option 1	0,00

Total H.T. option 2	0,00
Total T.V.A. 20% :	0,00
Total T.T.C. option 2	0,00

Fait à _____

le _____

Signature et cachet de l'Entrepreneur