
COLLÈGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU

01 RUE DES MISSIONS AFRICAINES, 67500 HAGUENAU

MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DU BATIMENT "EXTERNAT"

MAÎTRE D'OUVRAGE: **MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU**

01 RUE DES MISSIONS AFRICAINES
67500 HAGUENAU
WWW.COLLEGE-MISSIONS-AFRICAINES.FR



MAÎTRE D'ŒUVRE:

JACQUES ORTH ARCHITECTE DENSAIS — **ARCHETYPE** — CHRISTOPHE BURY ARCHITECTE DE
SAS D'ARCHITECTURE

ARCHETYPE

JACQUES ORTH & CHRISTOPHE BURY
32A, RUE DES FILEURS - 67240 BISCHWILLER
TÉL. 03 88 53 98 98
MAIL. AGENCE@ARCHETYPE-SAS.FR

WWW.ARCHETYPE-SAS.FR

BUREAU D'ÉTUDES:

SRIG INGENIEURS CONSEILS

5, RUE DE LISBONNE - 67300 SCHILTIGHEIM
TÉL. 03 88 62 38 18 FAX. 03 88 93 03 50
MAIL. INGENIEURSCONSEILS@SRIG.FR

BUREAU D'ÉTUDES:

BMA INGENIERIE

6, RUE DE TURCKHEIM - 68230 NIEDERMORSCHWIHR
TÉL. 03 89 30 06 75 FAX. 03 89 30 05 73
[Mail. bmai@orange.fr](mailto:bmai@orange.fr)

BUREAU CONTRÔLE:

QUALICONSULT

06, RUE DES HÉRONS
67960 ENTZHEIM
TÉL. 03 88 78 45 81 FAX. 03 88 78 56 28

BUREAU SSI:

FIBE ÉTUDES

7A RUE DE LA BATTERIE
67118 GEISPOLSHHEIM
TÉL. : 03 88 15 55 18 FAX : 09 70 62 20 70
MAIL. BLAISE@FIBE.FR

COORDINATEUR CSPS:

AGP COORDINATIONS

PASCALE GUENOUKPATI
10 RUE DU ZIEGELFELD
67100 STRASOURG
TEL. 06 62 42 47 21 FAX : 09 55 64 36 01
MAIL. CONTACT.AGPCOORDINATION@YAHOO.FR

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 02 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE

- DPGF

Code	Désignation	U	Qté estimée	Qté entreprise	P.U. HT (€)	P.T. HT (€)
	<u>QUANTITATIF DES OUVRAGES selon CCTP</u>					
3	<u>DESCRIPTION DES TRAVAUX</u>					
3.1	DECONSTRUCTION					
3.1.1	DEMOLITION DE DALLAGE (PM)	m ²				pm
	<i>Découpe à la scie</i>	ml				pm
3.1.2	DEMOLITION D'ENROBE					
	découpe au droit du futur accès	ens	1,00			0,00
	<i>reprise de l'enrobé</i>	m ²	5,00			0,00
3.1.3	DEPOSE REPOSE DE GRILLAGE	ml	10,00			0,00
3.1.4	DEPOSE D'ARBUSTE	ens	1,00			0,00
3.1.5	CREATION D'OUVERTURES DANS MURS EN MACONNERIES					
	<i>découpe pour porte extérieure dim. 1,40x2,10m ht (3x)</i>	u	3,00			0,00
	<i>découpe pour passage intérieur dim. 1,40x2,10htm (1x)</i>	u	1,00			0,00
	<i>découpe pour passage intérieur dim. 0,90x2,10htm (1x)</i>	u	1,00			0,00
3.1.6	CREATION D'OUVERTURES DANS DALLES					
	<i>découpe pour passage cheminée dim. 1,40x0,64 m (4x)</i>	u	4,00			0,00
3.1.7	DEMOLITION DE MACONNERIES DIVERSES	ens	1,00			0,00
3.1.8	DECONSTRUCTION CURAGE DES LOCAUX					
	<i>L'ensemble</i>	ens	1,00			0,00
3.2	ESCALIER EXTERIEUR					
3.2.1	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS POUR ACCES FUTUR					
	<i>déblais accès escalier</i>	m ³	18,00			0,00
	<i>Remblais accès escalier</i>	m ³	2,00			0,00
3.2.2	ACCES ESCALIER					
	<i>Accès escalier en enrobé</i>	m ²	10,00			0,00
	<i>Bordure P1 de chaque côté</i>	ml	8,00			0,00
	<i>Bordure de pavés</i>	ml	5,00			0,00

Code	Désignation	U	Qté estimée	Qté entreprise	P.U. HT (€)	P.T. HT (€)
3.2.3	FOUILLES EN TROUS ISOLEES					
	déblais	m3	30,00			0,00
	Remblais	m3	5,00			0,00
3.2.4	FOUILLES EN RIGOLES					
	déblais	m3	6,00			0,00
	Remblais	m3	1,00			0,00
3.2.5	FONDATIONS					
3.2.5,1	Béton de rattrapage du bon sol					
	Gros béton	m3	20,00			0,00
3.2.5,2	Semelles isolées en béton armé					
	coffrage semelle	m ²	13,00			0,00
	béton semelle	m3	5,00			0,00
	armatures semelle	kg	250,00			0,00
	coffrage futs	m ²	5,00			0,00
	béton futs	m3	0,50			0,00
	armatures futs (inclus dans semelles)	kg				0,00
3.2.5,3	Tirants parasismiques en béton armé					
	fouilles en rigoles	m3				0,00
	coffrage	m ²	8,00			0,00
	béton	m3	2,00			0,00
	armatures	kg	200,00			0,00

RECAPITULATIF
LOT 2 : GROS ŒUVRE

Total H.T. BASE:	0,00
Total T.V.A. 20% :	0,00
Total T.T.C. BASE:	0,00

Fait à _____

le _____

Signature et cachet de l'Entrepreneur