
COLLÈGE DES MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU

01 RUE DES MISSIONS AFRICAINES, 67500 HAGUENAU

MISE EN SECURITE ET ACCESSIBILITE DU BATIMENT "EXTERNAT"

MAÎTRE D'OUVRAGE: **MISSIONS AFRICAINES HAGUENAU**

01 RUE DES MISSIONS AFRICAINES
67500 HAGUENAU
WWW.COLLEGE-MISSIONS-AFRICAINES.FR



MAÎTRE D'ŒUVRE:

JACQUES ORTH ARCHITECTE DENSAIS ARCHETYPE CHRISTOPHE BURY ARCHITECTE DE
SAS D'ARCHITECTURE

ARCHETYPE

JACQUES ORTH & CHRISTOPHE BURY
32A, RUE DES FILEURS - 67240 BISCHWILLER
TÉL. 03 88 53 98 98
MAIL. AGENCE@ARCHETYPE-SAS.FR

WWW.ARCHETYPE-SAS.FR

BUREAU D'ÉTUDES:

SRIG INGENIEURS CONSEILS

5, RUE DE LISBONNE - 67300 SCHILTIGHEIM
TÉL. 03 88 62 38 18 FAX. 03 88 93 03 50
MAIL. INGENIEURSCONSEILS@SRIG.FR

BUREAU D'ÉTUDES:

BMA INGENIERIE

6, RUE DE TURCKHEIM - 68230 NIEDERMORSCHWIHR
TÉL. 03 89 30 06 75 FAX. 03 89 30 05 73
[Mail. bmai@orange.fr](mailto:bmai@orange.fr)

BUREAU CONTRÔLE:

QUALICONSULT

06, RUE DES HÉRONS
67960 ENTZHEIM
TÉL. 03 88 78 45 81 FAX. 03 88 78 56 28

BUREAU SSI:

FIBE ÉTUDES

7A RUE DE LA BATTERIE
67118 GEISPOLSHHEIM
TÉL. : 03 88 15 55 18 FAX : 09 70 62 20 70
MAIL. BLAISE@FIBE.FR

COORDINATEUR CSPS:

AGP COORDINATIONS

PASCALE GUENOUKPATI
10 RUE DU ZIEGELFELD
67100 STRASOURG
TEL. 06 62 42 47 21 FAX : 09 55 64 36 01
MAIL. CONTACT.AGPCOORDINATION@YAHOO.FR

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot 13 - V.R.D.

- DPGF

Code	Désignation	U	Qté estimée	Qté entreprise	P.U. HT (€)	P.T. HT (€)
	<u>QUANTITATIF DES OUVRAGES selon CCTP</u>					
3	<u>TRAVAUX</u>					
3.1	INSTALLATION DE CHANTIER	ens	1,00			
3.2	Travaux préparatoire	ens	1,00			
3.2.1	Dépose des pavés extérieurs avec soin pour réemploi (option 1)					
	dépose pavés	m2	1,00			
3.2.2	Sciage des enrobés	ml	33,00			
3.2.3	Travaux de décroutage	m2	1 600,00			
3.2.4	Dépose d'arbres	u	6,00			
3.3	Constitution des plateformes					
	en base					
	- Décapage de 10 cm et remise à niveau de la plate-forme	m3	160,00			
	- mise à niveau de la plateforme existante par la fourniture et	m3	160,00			
	pour un volume de 100 m3 par mètre carré de surface des arbres	m3	48,00			
	(6 fois 2*2*2) fourniture et mise en œuvre d'une					
	- Essais de plaque	u	6,00			
	option 2					
	l'ensemble	m3	640,00			
	de la plate-forme (soit 40 cm de plus qu'en base)					
	- PV pour Mise en œuvre d'un géotextile anti contaminant	m2	1 600,00			
	- mise en œuvre de matériaux en matériaux granulaires	m3	640,00			
	pour un volume de 100 m3 par mètre carré existant par la fourniture et	m3	PM			
	mise en œuvre de GNT 0/14 de type D2 sur une dessouchés	m3	PM			
	6 fois (2x2x1,50) (déjà inclus en base)					
	- Essais de plaque (soit 6 en plus)	u	6,00			
3.4	BORDURE					
	- F&P de Bordure type T1	ml	178,00			
	- F&P de Bordure type AC1	ml	90,00			
	- F&P de Bordure SURBAISSE	ml	10,00			
	- OPTION 3 : DEPOSE BORDURE TYPE T1&P de Bordure type T1	ml	110,00			
	- OPTION 3:F&P de Bordure type T1	ml	110,00			

3.5	RESEAUX				
3.5.1	TRANCHÉE PROFONDEUR MAXI 1,5 LARGEUR 40 CM	ml	30,00		
	Canalisation diamètre 150	ml	30,00		
3.5.2	BRANCHEMENT DE CANALISATION	U	5,00		
3.5.3	COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT PAR AVALOIR	U	4,00		
3.5.4	REHAUSSE DES REGARDS ET AAVLOIRS EXISTANTS	U	4,00		
3.5.5	ELECTRICITE				
3.5.5.1	TRANCHÉE	ml	240,00		
3.5.5.2	Fourreaux ondulés en PVC				
	- Fourreaux TPC 90	ml	20,00		
	- Fourreaux TPC 63	ml	275,00		
	- Fourreaux TPC 50	ml	180,00		
3.5.5.3	Fourreaux avec aiguille de tirage DN45	ml	20,00		
3.5.5.4	Chambre de tirage				
	- Chambre de tirage L1T	u	7,00		
	- Chambre de tirage L2C	u	1,00		
3.6	AMENAGEMENT DE VOIRIE				
3.6.1	ENROBES EP 6 cm	m2	1 600,00		
3.6.2	Pavé béton 16x24x14 cm sur 1 rang au droit des reprise d'enrobés	ml	33,00		
3.6.3	SIGNALETIQUE				
3.6.3.1	MARQUAGE HORIZONTALE				
	- Pavés	ml	33		
	- Marquage des places de stationnements (27*5)	ml	135		
	- Signalétique au sol place pmr	U	1		
	- Fleche au sol	U	2		
	- Bande d'arrêt (STOP 2*4 m)	ml	8		
	- Passage cloutée	ml	7		
3.6.3.2	Les bandes d'éveil à la vigilance				
	- Option 4 : Dalles podotactile sur palier d'escalier (Clous inox collées)		5		
	- Option 5 : Dalles podotactile collées sur palier d'escalier	ml	5		
3.6.3.2	BANDE DE GUIDAGE				
	OPTION 6 : Bande de guidage à sceller dans enrobés (depuis le portail jusqu'à l'interphone)	ml	75		
	OPTION 7 :Bande de guidage à colle	ml	75		
	OPTION 8 : Bande de guidage à colle (depuis l'interphone à l'entrée)	ml	10		

3.6.3.4	MARQUAGE VERTICAL				
	- panneaux STOP	u	2		
	- Panneaux interdiction d'accès sauf aux véhicules habilités	u	1		
	- Panneaux limitation de vitesse	u	2		
	- Panneaux de localisation place pmr	u	2		
3.6.4	ACCES PRINCIPAL				
3.6.4.1	DEPOSE REPOSE MARCHES D'ESCALIER				
	- Dépose de l'habillage escalier	ens	1		
	- OPTION 9 :Rhabillage de l'escalier en granit	ens	1		
	- Option 10 Rhabillage de l'escalier en grés des Vosges		1		
	- Pv pour réalisation de rainurage dans marche	ens	1		
	- option 11 : déconstruction et reconstruction de la structure ba de l'escalier	ens	1		
3.6.4.2	Reprise du parvis				
	- Dépose des dalles existantes (env 20 m2)	ens	1		
	- Déblais	m3	25		
	- Remblais en matériaux non gélif	m3	20		
	- Géotextiles	m2	50		
	- Sable	m3	5		
	- OPTION 12 : Dalle de granit 60/60 mini	m2	50		
	- OPTION 13 : Dalle en grés des Vosges 60/60 mini	m2	50		
	- PV pour réalisation de rainurage dans les dalles pour réaliser la bande de guidage	ens	1		
	réaliser la bande de guidage	ens	1		
3.6.5	MUR DE SOUTÈNEMENT	ens	1		

RECAPITULATIF LOT VRD

Total H.T. BASE:	0,00
Total T.V.A. 20% :	0,00
Total T.T.C. BASE:	0,00

OPTIONS

1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	0.00

Fait à _____

le _____

Signature et cachet de l'Entrepreneur